


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A  
SKALA 1:50



A	Podkład betonowy
	Podsyпка piaskowa
B	Schody żelbetowe
C	Łastryko wylane 3-6cm
	Schody, płyta żelbetowa
	Tynk cem-wap ~2cm
D	Parkiet drewniany 22mm
	Ślepa podłoga 32mm
	Legary drewniane ~6x6cm
	Isolacja pozioma
E	Parkiet drewniany 22mm
	Ślepa podłoga 32mm
	Legary drewniane ~6x6cm
	Isolacja pozioma
F	Parkiet drewniany 22mm
	Ślepa podłoga 32mm
	Legary drewniane ~6x6cm
	Isolacja pozioma
G	Papa termozgrzewalna
	Wylewka cementowa 4-6cm
	Isolacja cieplna -gruzobeton ~15-40cm
	Isolacja pozioma
1	Tynk cem-wap ~2cm
	Ściana fundamentowa z cegły 53cm
2	Tynk cem-wap ~2cm
	Ściana zewnętrzna partenu z cegły 52cm
	Tynk cem-wap ~2cm
3	Tynk cem-wap ~2cm
	Ściana zewnętrzna partenu z cegły 52cm
	Tynk cem-wap ~2cm