

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe na Oddziale Reumatologicznym, Położniczo - Ginekologicznym i Patologii Ciąży w budynku B1, uzupełnienie elewacji ściany i wykonanie tynku na ścianie budynku "O" i "T" SP ZOZ w Łukowie oraz remont budynku POZ w Stoczku Łukowski.
ADRES INWESTYCJI : 21-400 ŁUKÓW, UL. DR. A. ROGALIŃKSIĘGO 3
INWESTOR : SP ZOZ w Łukowie
ADRES INWESTORA : 21-400 ŁUKÓW, UL. DR. A. ROGALIŃKSIĘGO 3
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest remont Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Patologii Ciągłych budynku SPZOZ w Łukowie polegający na wykonaniu niżej wymienionych robót:

- * uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i słupach.
- * gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku.
- * gruntowanie powierzchni poziomych.
- * gruntowanie powierzchni pionowych.
- * dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ubytków drzwi i futryn.
- * dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych i przyłączy z oczyszczeniem ze starej farby.
- * malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą, wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1.5 m.
- * malowanie tynków wewnętrznych gładkich - sufity.
- * demontaż, malowanie i ponowny montaż płyt sufitu typu Armstrong.
- * wykonanie tynków zewnętrznych na ścianie budynku technicznego magazynu po stronie NCH.
- * uzupełnienie elewacji budynku po wyburzonym kominie z wyrównaniem do powierzchni ściany.
- * inne wymienione w przedmiarze robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0711-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku. (poz.3+poz.4)*35% 229	m ² m ²	 229.000	
				RAZEM	229.000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
	pok. lekarski	2.5*5.5+2.6*5.5	m ²	28.050	
	pom. socjalne	2.3*5.5	m ²	12.650	
	sala nr 1	2.9*5.5	m ²	15.950	
	pok. dzienny	4.2*5.66	m ²	23.772	
	gabinet usg i ktg	2.3*5.5	m ²	12.650	
	sala nr 2	2.8*5.5	m ²	15.400	
	sala nr 3	5.4*5.5	m ²	29.700	
	sala nr 4	3.6*5.5	m ²	19.800	
	pok. zabiegowy	3.6*4	m ²	14.400	
	pok. ordynatora	2.6*4	m ²	10.400	
	brudownik	2.5*4	m ²	10.000	
	łazienka	2.6*3	m ²	7.800	
	łazienka personelu	1.2*2.6	m ²	3.120	
	wc	2.5*4	m ²	10.000	
	kuchnia	2.8*4	m ²	11.200	
				RAZEM	224.892
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
	pok. lekarski	3*(2.5*2+5.5*2)-2*(1.8*2)-1.25*2-2.7*1.5	m ²	34.250	
	pom. socjalne	3*(2.3*5.5)-1.8*2-1.33*2.06-1.85*1.5-1.6-2.05	m ²	25.185	
	sala nr 1	0.3*(2.9*2+5.5*2)	m ²	5.040	
	pok. dzienny	3*(4.2+5.66)-2*(1.25*2)-1.2*2.05-1.3*2.05	m ²	19.455	
	gabinet usg i ktg	1*(2.3*2+5.5*2)	m ²	15.600	
	sala nr 2	3*(2.8*2+5*2)-1.8*2-1.2*2-2*1.5	m ²	37.800	
	sala nr 3	3*(5.5*2+5.5*2)-1.8*2-2.85*1.5-1.2*2	m ²	55.725	
	sala nr 4	3*(3.6*2+4.2)-1.8*2-2.7*1.5-1.2*2	m ²	24.150	
	pok. zabiegowy	0.25*(2.6*2+4*2)	m ²	3.300	
	pok. ordynatora	3*(2.6*2+4*2)-1.8*2-1.9*1.5-1.6*2.5-0.8*0.8-1.1*2	m ²	26.310	
	brudownik	1*(2.5*2+3.9*2)-1.8*0.4	m ²	12.080	
	łazienka	3*(2.5*2)+1.2*2.5-1.25*2.05-0.5*1.2+1*(2.6*2+3*2)	m ²	26.038	
	łazienka personelu	1*(1.2*2+2.6*2)	m ²	7.600	
	wc	1*(2.5*2+4*2)-1.8*0.6	m ²	11.920	
	kuchnia/pok. socjalny	3*(2.8*2+4*2)-1.8*2-2.1*1.5-1.25*2.05-2*2.1-1.83*2.1	m ²	23.445	
	korytarz	2.5*(31.4*2+2.2)-1.8*2-3.6*1.7-1.9*2.15-2*2.1-2*(1.3*2.1)-1*2-0.9*2-0.7*0.7-1.2-0.8*2-1.2*2-1.1*2-1.4*2.1-4*(1.1*2)-4*(1.2*2)	m ²	106.005	
				RAZEM	433.903
5 d.1	KNKRB 2 1403-04	Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ubytków drzwi i futryn. Kolor do ustalenie z zamawiającym. 2*(1*2+0.9*2+1.25*2+0.8*2+1.2*2+1.2*2+5*(1.1*2))	m ² m ²	 47.400	
				RAZEM	47.400
6 d.1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych i przyłączy z oczyszczeniem ze starej farby. Kolor do ustalenie z zamawiającym.	m		
	pok. lekarski	0.95	m	0.950	
	pom. socjalne	0.45	m	0.450	
	sala nr 1	0.5	m	0.500	
	pok. dzienny	1	m	1.000	
	gabinet usg i ktg	0.5	m	0.500	
	sala nr 2	0.5	m	0.500	
	sala nr 3	1	m	1.000	
	sala nr 4	1.15	m	1.150	
	pok. zabiegowy	1.1	m	1.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pok. ordynatora	0.6	m	0.600	
	brudownik	0.15	m	0.150	
	łazienka	1	m	1.000	
	łazienka personelu	1	m	1.000	
	wc	0.5	m	0.500	
	kuchnia	0.3	m	0.300	
	korytarz	0.85	m	0.850	
				RAZEM	11.550
2		Robory malarskie			
7 d.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową latexową odporną na szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwój pleśni i grzybów, atestowane, bezzapachowe, przeznaczone do malowania w obiektach służby zdrowia. Wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1.5 m poprzez trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. farba odporna na szorowanie i zmywanie, na rozwój pleśni i grzybów atestowana, bezzapachowa, dopuszczona do malowania w obiektach służby zdrowia kolor do ustalenie z zamawiającym.	m ²		
	pok. lekarski	3*(2.5*2+5.5*2)-2*(1.8*2)-1.25*2-2.7*1.5	m ²	34.250	
	pom. socjalne	3*(2.3*5.5)-1.8*2-1.33*2.06-1.85*1.5-1.6-2.05	m ²	25.185	
	sala nr 1	0.3*(2.9*2+5.5*2)	m ²	5.040	
	pok. dzienny	3*(4.2+5.66)-2*(1.25*2)-1.2*2.05-1.3*2.05	m ²	19.455	
	gabinet usg i ktg	1*(2.3*2+5.5*2)	m ²	15.600	
	sala nr 2	3*(2.8*2+5*2)-1.8*2-1.2*2-2*1.5	m ²	37.800	
	sala nr 3	3*(5.5*2+5.5*2)-1.8*2-2.85*1.5-1.2*2	m ²	55.725	
	sala nr 4	3*(3.6*2+4.2)-1.8*2-2.7*1.5-1.2*2	m ²	24.150	
	pok. zabiegowy	0.25*(2.6*2+4*2)	m ²	3.300	
	pok. ordynatora	3*(2.6*2+4*2)-1.8*2-1.9*1.5-1.6*2.5-0.8*0.8-1.1*2	m ²	26.310	
	brudownik	1*(2.5*2+3.9*2)-1.8*0.4	m ²	12.080	
	łazienka	3*(2.5*2)+1.2*2.5-1.25*2.05-0.5*1.2+1*(2.6*2+3*2)	m ²	26.038	
	łazienka personelu	1*(1.2*2+2.6*2)	m ²	7.600	
	wc	1*(2.5*2+4*2)-1.8*0.6	m ²	11.920	
	kuchnia/pok. socjalny	3*(2.8*2+4*2)-1.8*2-2.1*1.5-1.25*2.05-2*2.1-1.83*2.1	m ²	23.445	
	korytarz	2.5*(31.4*2+2.2)-1.8*2-3.6*1.7-1.9*2.15-2*2.1-2*(1.3*2.1)-1*2-0.9*2-0.7*0.7-1.2-0.8*2-1.2*2-1.1*2-1.4*2.1-4*(1.1*2)-4*(1.2*2)	m ²	106.005	
				RAZEM	433.903
8 d.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich - sufity - farbą akrylową latexową białą odporną na szorowanie i zmywanie - farby odporna na rozwój pleśni i grzybów atestowane, bezzapachowa, zalecana do malowania w obiektach służby zdrowia.	m ²		
	pok. lekarski	2.5*5.5+2.6*5.5	m ²	28.050	
	pom. socjalne	2.3*5.5	m ²	12.650	
	sala nr 1	2.9*5.5	m ²	15.950	
	pok. dzienny	4.2*5.66	m ²	23.772	
	gabinet usg i ktg	2.3*5.5	m ²	12.650	
	sala nr 2	2.8*5.5	m ²	15.400	
	sala nr 3	5.4*5.5	m ²	29.700	
	sala nr 4	3.6*5.5	m ²	19.800	
	pok. zabiegowy	3.6*4	m ²	14.400	
	pok. ordynatora	2.6*4	m ²	10.400	
	brudownik	2.5*4	m ²	10.000	
	łazienka	2.6*3	m ²	7.800	
	łazienka personelu	1.2*2.6	m ²	3.120	
	wc	2.5*4	m ²	10.000	
	kuchnia	2.8*4	m ²	11.200	
				RAZEM	224.892
9 d.2	analiza indywidualna korytarz	Demontaż, pomalowanie farbą bezzapachową płyt sufitu typu Armstrong i ponowny montaż. Kolor do ustalenie z zamawiającym.	m ²		
		16.7+14.7*2.2	m ²	49.040	
				RAZEM	49.040
3		Inne prace			
10 d.3	KNNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie wraz z polowaniem w podobnym kolorze na ścianie budynku technicznego magazynu po stronie NCH.	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	analiza indywidualna	Uzupełnienie elewacji budynku po wyburzonym kominie z wyrównaniem do powierzchni ściany i wykonanie tynku w kolorze zbliżonym do istniejącego na ścianie.	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000