

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe na Oddziale Reumatologicznym, Położniczo - Ginekologicznym i Patologii Ciąży w budynku B1, uzupełnienie elewacji ściany i wykonanie tynku na ścianie budynku "O" i "T" SP ZOZ w Łukowie oraz remont budynku POZ w Stoczku Łukowski.
ADRES INWESTYCJI : 21-400 ŁUKÓW, UL. DR. A. ROGALIŃSKIEGO 3
INWESTOR : SP ZOZ w Łukowie
ADRES INWESTORA : 21-400 ŁUKÓW, UL. DR. A. ROGALIŃSKIEGO 3
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest remont Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Patologii Ciągłych budynku SPZOZ w Łukowie polegający na wykonaniu niżej wymienionych robót:

- * uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i słupach.
- * gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku.
- * gruntowanie powierzchni poziomych.
- * gruntowanie powierzchni pionowych.
- * dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ubytków drzwi i futryn.
- * dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych i przyłączy z oczyszczeniem ze starej farby.
- * malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą, wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1.5 m.
- * malowanie tynków wewnętrznych gładkich - sufity.
- * inne wymienione w przedmiarze robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0711-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (poz.3+poz.4)*35% 285	m ² m ²	 285.000	
				RAZEM	285.000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²		
	pok. lekarski	2.7*3	m ²	8.100	
	pok. badań	2.8*3	m ²	8.400	
	pok. dzienny	2.7*3	m ²	8.100	
	pok. zabiegowy	2.7*3	m ²	8.100	
	kuchnia	2.7*3	m ²	8.100	
	WC	(2.4*1.2)+(2.4*1.7)+(1.6*2.4)+(1.3*2)+(1*1)+(1*1.4)	m ²	15.800	
	brudownik i prysznic	2.5*5.5	m ²	13.750	
	pok. ordynatora	5.4*5.5	m ²	29.700	
	sala nr 1	2.5*5.5	m ²	13.750	
	pok. pielęgniarski	2.5*5.5	m ²	13.750	
	sala nr 2	2.6*5.5	m ²	14.300	
	sala nr 3	2.6*5.5	m ²	14.300	
	sala nr 4	2.6*5.5	m ²	14.300	
	sala nr 5	2.6*5.5	m ²	14.300	
	sala nr 6	5.2*5.5	m ²	28.600	
	korytarz nr 1				
	korytarz nr 2				
				RAZEM	190.950
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²		
	pok. lekarski	3*(2.7*2+3*2)-0.9*2.0-1.8*2-1.5*(0.63*0.8)	m ²	28.044	
	pok. badań	3*(2.8*2+3*2)-0.9*2.0-1.8*2-1.5*(0.92+1.4)	m ²	25.920	
	pok. dzienny	3*(5.34+3.3*2)-2*(1.8*2)-0.9*2	m ²	26.820	
	pok. zabiegowy	1*(2.7*2+3*2)	m ²	11.400	
	kuchnia	1*(2.7*2+3*2)	m ²	11.400	
	WC	1*(2.4*2+1.2*2+2.4*2+1.7*2)+1*(1.6*2+1.3*2+2.4*2+2*2)	m ²	30.000	
	brudownik i prysznic	1*(2.6*2+2.6*2)+1*(1*2+1*2)+1*(1*2+1.4*2)	m ²	19.200	
	pok. ordynatora	3*(2.5*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(2.05)	m ²	39.525	
	sala nr 1	3*(5.4*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.61+0.77)	m ²	57.930	
	pok. pielęgniarski	3*(2.5*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(1.85+0.85)	m ²	38.550	
	sala nr 2	3*(2.5*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.7)	m ²	40.620	
	sala nr 3	3*(2.6*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.9)	m ²	40.920	
	sala nr 4	3*(2.6*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.9)	m ²	40.920	
	sala nr 5	3*(2.6*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.9)	m ²	40.920	
	sala nr 6	3*(5.2*2+5.5*2)-2*(1.8*2)-0.9*2-1.5*(0.62+0.77)	m ²	53.115	
	korytarz nr 1	3*(2.4*2+8.8)-4*(0.9*2)-1*(2*2)-0.7*0.7	m ²	29.110	
	korytarz nr 2	2.5*(28.5*2+2.2*2-5.34)-1.8*2-13*(0.9*2+0.6*2)-1*2-2.2*2	m ²	91.150	
				RAZEM	625.544
5 d.1	KNKRB 2 1403-04	Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ubytków drzwi i futryn. Kolor do ustalenie z zamawiającym. 2*(17*(0.9*2)+0.6*2)	m ² m ²	 63.600	
				RAZEM	63.600
6 d.1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych i przyłączy z oczyszczeniem ze starej farby. Kolor do ustalenie z zamawiającym.	m		
	pok. lekarski	0.5	m	0.500	
	pok. badań	0.5	m	0.500	
	pok. dzienny	1*2	m	2.000	
	pok. zabiegowy	1.1	m	1.100	
	kuchnia	1	m	1.000	
	WC	1.9	m	1.900	
	brudownik i prysznic	1	m	1.000	
	pok. ordynatora	1	m	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pok. pielęgniarzki	1	m	1.000	
	sala nr 1	2	m	2.000	
	sala nr 2	1	m	1.000	
	sala nr 3	1	m	1.000	
	sala nr 4	1	m	1.000	
	sala nr 5	1	m	1.000	
	sala nr 6	2	m	2.000	
	korytarz nr 2	1	m	1.000	
				RAZEM	19.000
2		Robory malarskie			
7 d.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową latexową odporną na szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwój pleśni i grzybów, atestowane, bezzapachowe, przeznaczone do malowania w obiektach służby zdrowia. Wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1.5 m poprzez trzykrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn. farba odporna na szorowanie i zmywanie, na rozwój pleśni i grzybów atestowana, bezzapachowa, dopuszczona do malowania w obiektach służby zdrowia kolor do ustalenie z zamawiającym.	m ²		
	pok. lekarski	3*(2.7*2+3*2)-0.9*2.0-1.8*2-1.5*(0.63*0.8)	m ²	28.044	
	pok. badań	3*(2.8*2+3*2)-0.9*2.0-1.8*2-1.5*(0.92+1.4)	m ²	25.920	
	pok. dzienny	3*(5.34+3.3*2)-2*(1.8*2)	m ²	28.620	
	pok. zabiegowy	1*(2.7*2+3*2)	m ²	11.400	
	kuchnia	1*(2.7*2+3*2)	m ²	11.400	
	WC	1*(2.4*2+1.2*2+2.4*2+1.7*2)+1*(1.6*2+1.3*2+2.4*2+2*2)	m ²	30.000	
	brudownik i prysznic	1*(2.6*2+2.6*2)+1*(1*2+1*2)+1*(1*2+1.4*2)	m ²	19.200	
	pok. ordynatora	3*(2.5*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(2.05)	m ²	39.525	
	pok. pielęgniarzki	3*(2.5*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(1.85+0.85)	m ²	38.550	
	sala nr 1	3*(5.4*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.61+0.77)	m ²	57.930	
	sala nr 2	3*(2.5*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.7)	m ²	40.620	
	sala nr 3	3*(2.6*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.9)	m ²	40.920	
	sala nr 4	3*(2.6*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.9)	m ²	40.920	
	sala nr 5	3*(2.6*2+5.5*2)-1.8*2-0.9*2-1.5*(0.62+0.9)	m ²	40.920	
	sala nr 6	3*(5.2*2+5.5*2)-2*(1.8*2)-0.9*2-1.5*(0.62+0.77)	m ²	53.115	
	korytarz nr 1	3*(2.4*2+8.8)-4*(0.9*2)-1*(2*2)-0.7*0.7	m ²	29.110	
	korytarz nr 2	2.5*(28.5*2+2.2*2-5.34)-1.8*2-13*(0.9*2+0.6*2)-1*2-2.2*2	m ²	91.150	
				RAZEM	627.344
8 d.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich - sufity - farbą akrylową latexową białą odporną na szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwój pleśni i grzybów atestowane, bezzapachowa, zalecana do malowania w obiektach służby zdrowia.	m ²		
		10	m ²	10.000	
	pok. lekarski	2.7*3	m ²	8.100	
	pok. badań	2.8*3	m ²	8.400	
	pok. dzienny				
	pok. zabiegowy	2.7*3	m ²	8.100	
	kuchnia	2.7*3	m ²	8.100	
	brudownik i prysznic	(2.4*1.2)+(2.4*1.7)+(1.6*2.4)+(1.3*2)+(1*1)+(1*1.4)	m ²	15.800	
	WC				
	pok. ordynatora	2.5*5.5	m ²	13.750	
	sala nr 1	5.4*5.5	m ²	29.700	
	pok. pielęgniarzki	2.5*5.5	m ²	13.750	
	sala nr 2	2.5*5.5	m ²	13.750	
	sala nr 3	2.6*5.5	m ²	14.300	
	sala nr 4	2.6*5.5	m ²	14.300	
	sala nr 5	2.6*5.5	m ²	14.300	
	sala nr 6	5.2*5.5	m ²	28.600	
				RAZEM	200.950