

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe na Oddziale Reumatologicznym, Położniczo - Ginekologicznym i Patologii Ciąży w budynku B1, uzupełnienie elewacji ściany i wykonanie tynku na ścianie budynku "O" i "T" SP ZOZ w Łukowie oraz remont budynku POZ w Stoczku Łukowski.  
ADRES INWESTYCJI : 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 32  
INWESTOR : SP ZOZ w Łukowie  
ADRES INWESTORA : 21-400 ŁUKÓW, UL. DR. A. ROGALIŃSKIEGO 3  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
WRZESIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest remont POZ w stoczku Łukowskim polegający na wykonaniu niżej wymienionych robót:

- \* miejscowe wykonanie gładzi jednowarstwowej wewnętrznej grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku w miejscach ubytków.
- \* gruntowanie powierzchni poziomych.
- \* gruntowanie powierzchni pionowych.
- \* dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych i przyłączy z oczyszczeniem ze starej farby.
- \* malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą.
- \* wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1.5 m.
- \* malowanie tynków wewnętrznych gładkich - sufity.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach podłożu z tynku (uzupełnienie ubytków, spękań). 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02 pomieszczenie z lodówką + korytarz klatka schodowa rejestracja toaleta dla pacjentów poradnia dzieci wejście pomieszczenie poczekalnia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*(2.6+3.5)*3  2*(5.1+6)*3*3  2*(5.1+4.9)*2.8 2*(3.2+2.7)*2.8  2*(3.2+2.3)*2.8 2*(5+5.6)*2.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  36.600  199.800  56.000 33.040  30.800 59.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.600</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01 pomieszczenie z lodówką + korytarz klatka schodowa rejestracja toaleta dla pacjentów poradnia dzieci wejście pomieszczenie poczekalnia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.5*2.6  5.1*3*3  5.1*4.9 3.2*2.7  3.2*2.3 5*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9.100  45.900  24.990 8.640  7.360 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.990</b>
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
4 d.2	KNNR 2 1401-06 z.sz. 5.2.  pomieszczenie z lodówką + korytarz klatka schodowa rejestracja toaleta dla pacjentów poradnia dzieci wejście pomieszczenie poczekalnia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich - sufity- farbą akrylową latexową białą odporną na szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwój pleśni i grzybów atestowane, bezzapachowe, dopuszczone do malowania w obiektach służby zdrowia 3.5*2.6  5.1*3*3  5.1*4.9 3.2*2.7  3.2*2.3 5*5.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9.100  45.900  24.990 8.640  7.360 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.990</b>
5 d.2	KNNR 2 1401-06  pomieszczenie z lodówką + korytarz klatka schodowa rejestracja toaleta dla pacjentów poradnia dzieci wejście	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową latexową odporną na szorowanie i zmywanie - farby odporne na rozwój pleśni i grzybów, atestowane, bezzapachowe, przeznaczone do malowania w obiektach służby zdrowia. Wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1.5 m poprzez trzykrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewn. farba odporna na szorowanie i zmywanie, na rozwój pleśni i grzybów atestowana, bezzapachowa, dopuszczona do malowania w obiektach służby zdrowia kolor do ustalenia z zamawiającym. Malowanie lamperii nie dotyczy pomieszczenia toalety. 2*(2.6+3.5)*3  2*(5.1+6)*3*3  2*(5.1+4.9)*2.8-3*(2*1) 2*(3.2+2.7)*1.2-(0.8*1.2)  2*(3.2+2.3)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.600  199.800  50.000 13.200  33.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pomieszczenie poczekalnia	2*(5+5.6)*2.8	m <sup>2</sup>	59.360	
				RAZEM	391.960
6	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2	r.16 z.sz.5.15	(poz.:4,5)			
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych i przyłączy z	m		
d.2	1511-07	oczyszczeniem ze starej farby. Kolor do ustalenie z zamawiającym.	m	13.300	
		13.3		RAZEM	13.300